

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Zał. 7

Lp	Pikietaż		Podbudowa gr. 20 cm z tłucznia 31/63	Warstwa wiążąca gr. 74cm z betonu asfaltowego	Warstwa ściernalna gr. 4cm z betonu asfaltowego
	od	do	m2	m2	m2
1	0+000,00	0+041,50	41,5x5,0=208	41,5x5,0=208	41,5x5,0=208
2	0+041,50	0+068,50	$(27,0 \times 13,0) + \{(5,0 \times 5,0) - (0,25(3,14 \times 5,0 \times 5,0))\} = 356$	$(27,0 \times 13,0) + \{(5,0 \times 5,0) - 0,25(3,14 \times 5,0 \times 5,0)\} = 356$	$(27,0 \times 13,0) + \{(5,0 \times 5,0) - 0,25(3,14 \times 5,0 \times 5,0)\} = 356$
5	0+068,50	0+075,00	6,5x4,0+=26	6,5x4,0=26	7,0x4,0=26
6	0+075,0	0+350,00	275,0x4,4=1210	275,0x4,2=1155	275,0x4,0=1100
Razem			1800	1745	1690