

## Roboty przy ścieżce rowerowej

Zał. 17

Lp	Pikietaż		Strona	Obrzeże betonowe 8x30	Ława betonowa pod obrzeże	Podbudowa gr. 14 cm z kruszywa łamanego 0/31	Nawierzchnia gr. 4 cm z masy mineralno - asfaltowej	Pobocze obsiane trawą z humusowaniem 5 cm
	od	do						
				m	m3	m2		m2
1	0+368,00	0+904,50	L	536,5	$0,036 \times 536,5 = 19,3$	$536,5 \times 2,0 = 1073,0$	$536,5 \times 2,0 = 1073$	$536,5 \times 0,5 = 268$
<b>Razem</b>				<b>537</b>	<b>19,3</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>	<b>268</b>