

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU			
1.1	KNR 2-01 0317-0300	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.5-6 (22,9+18,15)*2*0,4*1,1	m3 m3	36,124	36,124
1.2	KNR 2-02 2601-0201	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia z fakturą grysową. (22,9+18,15)*2*(7,9+1,0)	m2 m2	730,690	730,690
1.3	KNR 2-01 0320-0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. 36,12	m3 m3	36,120	36,120
1.4	KNR 4-01 0533-0100	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku -ANALOGIA- wymiana okapników podokiennych 14,2	m2 m2	14,200	14,200
1.5	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. (22,9+18,15)*2*7,9	m2 m2	648,590	648,590
2		OCIEPLENIE DACHU			
2.1	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. (19,15+11,4)*2*5,95	m2 m2	363,545	363,545
2.2	KNR-I 0-15 0517-0100	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 363,54	m2 m2	363,540	363,540