

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.		3,000
1.2	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (2,6*2,9)+(1,75*3,0)	m2 m2		12,790
1.3	KNR 4-01 0428-0300	Rozebranie podłóg białych na wpust (2,88*4,75)+(4,25*3,51)+(2,5*1,88)+(4,17*7,31)+(6,68*12,05)+(2,64*2,35)+(1,35*3,1)	m2 m2		154,663
1.4	KNR 4-01 0428-0400	Rozebranie legarów 220	m m		220,000
1.5	KNR 4-01 0426-0200	Rozebranie obicia ścian deskami na styk nieotynkowanymi 6,68*0,8	m2 m2		5,344
1.6	KNR 4-01 0354-1700	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami -analogia - belek żelbetowych 20	szt. szt.		20,000
1.7	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,68*0,8*0,25	m3 m3		1,336
1.8	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ [(0,95*2,07)*2+(1,74*3,0)+(2,6*2,9)]*0,25-[1,2*2,0]*2*0,25]	m3 m3		2,973
1.9	KNR 2-02 0121-0300	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. (2,0*3,15)*2+(4,25*3,15)- (0,9*2,0)*3	m2 m2		20,588
1.10	KNR 2-02 0122-0400	Kominy wolno stojące trójprzewodowe, o przekroju 2x1/2x1 i 2x2 cegły na 1 m3 komina. 1,12*0,42*6,0	m3 m3		2,822
1.11	KNR 4-01 0711-0801	Uzupeł. tynków wew. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z bet. zagrunt. siatek, płyt wiór-cem. w jednym miejscu-2m2 11,9+11,76+41,2	m2 m2		64,860
1.12	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV 6,68*3,4*1,2	m3 m3		27,254
1.13	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 6,68*3,4*0,2	m3 m3		4,542
1.14	NNRNKB 2-02U 2809-0400	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 119	m m		119,000
1.15	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2 - 5 szt. 3,6+4,8	m2 m2		8,400
1.16	KNR 2-02 1020-0300	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o pow. do 2,50 m2, dwukrotnie malowane farbą ftal. do gruntowania i farbą ftal. nawierzchniową /B. I. 8/96/- 2 szt. 2,4*2	m2 m2		4,800
1.17	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet 180,04+452,96	m2 m2		633,000
1.18	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 180,4	m2 m2		180,400
1.19	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,88+2,5+3,51+4,25+4,74+2,88+4,17+7,31+1,35+3,1+6,88+12,05+2,64+2,34)*2 *3,8	m2 m2		452,960
2		URZĄDZENIA GRZEWCZE			
2.1	KNR 2-02 1309-0900	Montaż pieców lub trzonów przenośnych. 1	szt. szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.2	KNR 2-02 1309-0900	Montaż pieców lub trzonów przenośnych - kominka 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3		ROBOTY SANITARNE			
3.1	KNR-I 0-31 0101-0100	Rurociągi z polibutyleny PB o średnicy nominalnej 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych 97	m m	 97,000	 97,000
3.2	KNR-I 0-31 0107-0100	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm wody zimnej lub ciepłej, do baterii 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
3.3	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 39	m m	 39,000	 39,000
3.4	KNR 2-15 0206-0200	Dodatek za podejście odpływowe z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
3.5	KNR 2-15 0201-0300	Rurociąg z rur żeliwnych kanalizacyjnych w gotowym wykopie, wewnątrz budynku, rury o średnicy 100 mm 38	m m	 38,000	 38,000
3.6	KNR-W 2-02 1920-0200	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych, w gruntach suchych kategorii III, przy użyciu koparki gąsienicowej 0,60 m3 10	m3 m3	 10,000	 10,000
4		ELEWACJA			
4.1	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 227,42	m2 m2	 227,420	 227,420
4.2	KNR 4-01 1204-0300	Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emulsyjnymi (16,4+11,0)*2*4,15	m2 m2	 227,420	 227,420
4.3	KNR 2-02 1612-0100	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 4 m. 227,42	m2 m2	 227,420	 227,420
5		DACH			
5.1	NNRNKB 2-02U 0529-0100	Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową T 35x188s na łąkach lub deskowaniu. Powierzchnia arkuszy blachy do 4 m2 -analogia - wymiana częściowa pokrycia 16,4*11,0	m2 m2	 180,400	 180,400
5.2	KNR 4-01 0530-0400	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm 36	m2 m2	 36,000	 36,000