

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzyniec w km 0+500 ÷ 0+955

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D.01.01.01	KNR 02-01-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	km 0+500 ÷ 0+955	0,455
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
2.1	D.02.03.01	KSNR 00-01-0208-02-00	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu, przy pojemności zgarniaka 0,60 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-IV (roboty ziemne poprzeczne)	m <sup>3</sup>	zał. Nr 1 – tabela robót ziemnych ( zużycie na miejscu )	149,55
2.2	D.02.01.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV ( wykop w nasyp )	m <sup>3</sup>	zał. Nr 1 – tabela robót ziemnych ( wykop w nasyp )	247,8
2.3	D.02.03.01	KSNR 00-01-0201-07-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii I – II ( wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z odl. do 1 km )	m <sup>3</sup>	zał. nr 1 – tabela robót ziemnych ( nasyp do wykonania 452,05 m <sup>3</sup> - 247,80 m <sup>3</sup> wykop – 149,55 m <sup>3</sup> zużycie na miejscu ) = 54,7 m <sup>3</sup>	54,7
2.4	D.02.03.01	KSNR 00-01-0204-01-00	Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km dowozu gruntu kat. I - II	m <sup>3</sup>	zał. nr 1 – tabela robót ziemnych ( nasyp do wykonania 452,05 m <sup>3</sup> - 247,80 m <sup>3</sup> wykop – 149,55 m <sup>3</sup> zużycie na miejscu ) = 54,7 m <sup>3</sup>	54,7
<b>ODWODNIENIE</b>						
3.1	D.03.01.01	KNR 02-33-0601-01-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych żelbetonowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem ławy gr. 20 cm z kruszywa łamanego	m	przepust w km 0+599 – 7,5 m przepust w km 0+700 – 7,5 m	15
<b>PODBUDOWA</b>						
4.1	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-05-00	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 5,5 m	2502,5
4.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 5,5 m	2502,5
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
5.1	D.04.03.01	KNR 02-31-1004-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 5,1 m	2320,50
5.2	D.05.03.05	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 5,1 m	2320,50
5.3	D.05.03.05	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa scierałna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, KR-2	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 5,0 m	22275
<b>POBOCZA</b>						
6.1	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	km 0+500 ÷ 955 – 455 m x 2 x 0,75 m	682,5
<b>ZJAZDY</b>						
7.1	D.06.02.01	KSNR 00-06-0605-06-00	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm	m	zał. wykaz zjazdów	36

7.2	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-05-00	Wartwa odsaczająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	zał. wykaz zjazdów – 9 x 23,4 m <sup>2</sup>	210,6
7.3	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	zał. wykaz zjazdów – 9 x 23,4 m <sup>2</sup>	210,6
7.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	zał. wykaz zjazdów – 9 x 23,4 m <sup>2</sup>	210,6
<b>OZNAKOWANIE</b>						
8.1	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	Zał. plan sytuacyjny i wykaz znaków	7
8.2	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Znaki nakazu zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup>	szt	Zał. plan sytuacyjny i wykaz znaków	7

INSPEKTOR NADZORU

*Zdzisław Kowaluk*  
(C. nr. D. 00P Nr 58/94)