

Przedmiar **SEPOCHÓW**

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|------|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Montaż urządzeń zabawowych | | | |
| 1.1 | Wycena własna | Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Wycena własna | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.3 | Wycena własna | Dostawa i montaż huśtawki ważki 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.4 | Wycena własna | Dostawa i montaż stolika do gry w szachy/warcaby 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.5 | Wycena własna | Dostawa i montaż bujaka konik 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.6 | Wycena własna | Dostawa i montaż ławki 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.7 | Wycena własna | Dostawa i montaż ławki z wieszakiem 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.8 | Wycena własna | Dostawa i montaż kosza na śmieci 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.9 | Wycena własna | Dostawa i montaż regulaminu 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.10 | Wycena własna | Dostawa i montaż stojaka na rowery 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2 | | Nawierzchnie | | | |
| 2.1 | KNNR 1 0201-0200 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Nawierzchnia pod zestaw zabawowy 0,2*60,0 Nawierzchnia pod huśtawkę podwójną 0,2*27,74 | m3 m3 m3 | 12,000 5,548 | 17,548 |
| 2.2 | KNNR 6 0404-0100 BC_201901 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową Obrzeża przy nawierzchni pod zestaw zabawowy 7,5*2+8,0*2 Obrzeża przy nawierzchni pod huśtawkę podwójną 3,65*2+7,6*2 | m m m | 31,000 22,500 | 53,500 |
| 2.3 | Wycena własna | Dostawa piasku frakcji 0,2-2 mm Piasek do nawierzchni pod zestaw zabawowy 0,2*60,0 Piasek do nawierzchni pod huśtawkę podwójną 0,2*27,74 | m3 m3 m3 | 12,000 5,548 | 17,548 |