

## Przedmiar

Budowanko

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Montaż urządzeń zabawowych			
1.1	Wycena własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	Wycena własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Wycena własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej podwójnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Wycena własna	Dostawa i montaż huśtawki gniazdo 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Wycena własna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	Wycena własna	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.7	Wycena własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Nawierzchnie			
2.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Nawierzchnia pod huśtawkę podwójną 8,0*3,1*0,3 Nawierzchnia pod huśtawkę gniazdo 7,3*3,1*0,3	m3  m3 m3	  7,440 6,789	14,229
2.2	KNNR 6 0404-0100 BC_202002	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obrzeża przy nawierzchni pod huśtawkę podwójną 8,0*2+3,1*2 Obrzeża przy nawierzchni pod huśtawkę gniazdo 7,3*2+3,1*2	m  m m	  22,200 20,800	43,000
2.3	Wycena własna	Dostawa piasku frakcji 0,2-2 mm Piasek do nawierzchni pod huśtawkę podwójną 8,0*3,1*0,3 Piasek do nawierzchni pod huśtawkę podwójną 7,3*3,1*0,3	m3 m3 m3	 7,440 6,789	14,229