

## Przedmiar

Kola Sulcymista

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Montaż urządzeń zabawowych			
1.1	Wycena własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	Wycena własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Wycena własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Wycena własna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Wycena własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	Wycena własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Nawierzchnie			
2.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Nawierzchnia pod huśtawkę podwójną 8,0*3,1*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,440	7,440
2.2	KNNR 6 0404-0100 BC_202002	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową Obrzeża przy nawierzchni pod huśtawkę podwójną 8,0*2+3,1*2	m m	22,200	22,200
2.3	Wycena własna	Dostawa piasku frakcji 0,2-2 mm Piasek do nawierzchni pod huśtawkę podwójną 8,0*3,1*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,440	7,440