

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konserwacja wątku ceglanego			
1	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni muru	m ²		
	analogia	218.63+75.32	m ²	293.95	
	elewacja boczna lewa (wsch.)	218.63+75.32	m ²	293.95	
	elewacja boczna prawa(zach.)	394.99+398.0	m ²	792.99	
	Transept	44.08+27.3	m ²	71.38	
	kaplica	87.27+11.2	m ²	98.47	
	zakrystia	212.3+71.96	m ²	284.26	
	Prezbiterium				
				RAZEM	1835.00
2	TZKNCBK VII d.1 -251	Odrzymbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² - dolna część muru do poziomu okien oraz naroża i gzymsow 25% 1835*0.25	m ²		
			m ²	458.75	
				RAZEM	458.75
3	TZKNC N-K/ d.1 VI 2/3-a	Wzmacnianie muru prepaatem Remers sikalfestuiger przed murowaniem R=0.15 wraz z gruntowaniem i wzmacnianiem miejsc pod przemurowania cegły. pow 10% 1835*0.1*100	dm ²		
	analogia		dm ²	18350.00	
				RAZEM	18350.00
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/2-b	Oczyszczenie powierzchni ceglanych - bez wględu na ilość powtórzeń - metodą strumieniowo ścierną oraz umycie parą wodną- czyszczenie wspomagane mikropiaskowaniem. - cena materiałów i sprzętu w koszcie robocizny wsp R=0,5 1835*100	dm ²		
	analogia		dm ²	183500.00	
	etap I			RAZEM	183500.00
5	TZKNCBK IV - d.1 114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu kształtki na przyporach oraz w górnych gzymsach	msc		
	analogia	108	msc	108.00	
	elewacja boczna lewa (wsch.)	94	msc	94.00	
	elewacja boczna prawa(zach.)	128	msc	128.00	
	Transept	35	msc	35.00	
	kaplica	32	msc	32.00	
	zakrystia	88	msc	88.00	
	Prezbiterium			RAZEM	485.00
6	TZKNCBK IV - d.1 108	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu	msc		
	analogia	22	msc	22.00	
	elewacja boczna lewa (wsch.)	26	msc	26.00	
	elewacja boczna prawa(zach.)	29	msc	29.00	
	Transept	8	msc	8.00	
	kaplica	6	msc	6.00	
	zakrystia	17	msc	17.00	
	Prezbiterium			RAZEM	108.00
7	TZKNCBK IV - d.1 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu- odsadzka na ścianie oraz pod oknem przemurowanie kształtek	msc		
	analogia	22	msc	22.00	
	elewacja boczna lewa (wsch.)	26	msc	26.00	
	elewacja boczna prawa(zach.)	33	msc	33.00	
	Transept	9	msc	9.00	
	kaplica	8	msc	8.00	
	zakrystia	24	msc	24.00	
	Prezbiterium			RAZEM	122.00
8	TZKNCBK IV - d.1 112	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 1.0 m ² w jednym miejscu- przemurowanie: - przypory - część przyciemia - w części gzymsów oraz dużej ubytki 5% pow	msc		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	elewacja boczna lewa (wsch.)	2	msc	2.00	
	elewacja boczna prawa(zach.)	2	msc	2.00	
	Transept	4	msc	4.00	
	Prezbiterium	1	msc	1.00	
				RAZEM	9.00
9 d.1	TZKNBK IV - 118 analogia	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu przemurowanie: - przypory - część przyciemia - w części gzymsów oraz dużą ubytki	msc		
	elewacja boczna lewa (wsch.)	7	msc	7.00	
	elewacja boczna prawa(zach.)	9	msc	9.00	
	Transept	12	msc	12.00	
	kaplica	1	msc	1.00	
	zakrystia	1	msc	1.00	
	Prezbiterium	3	msc	3.00	
				RAZEM	33.00
10 d.1	TZKNC N-K/ VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów barwnych z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)-R=0.3 wykonano 10% pow. (1835)*100*0.1	dm ²		
			dm ²	18350.00	
				RAZEM	18350.00
11 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie pow 35% 1835*0.35	m ²		
			m ²	642.25	
				RAZEM	642.25
12 d.1	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 1835*0.35	m ²		
			m ²	642.25	
				RAZEM	642.25
13 d.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne materiał i sprze wsp. R=0,12 pow 10% 1835*100*0.10	dm ²		
			dm ²	18350.00	
				RAZEM	18350.00
14 d.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa ceglanych 1835	m ²		
			m ²	1835.00	
				RAZEM	1835.00
2		Konserwacja kamiennego cokołu			
15 d.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni muru	m ²		
	elewacja boczna lewa (wsch.)	(19.5+7)*0.5	m ²	13.25	
	elewacja boczna prawa(zach.)	(19.5+7)*0.5	m ²	13.25	
	Transept	16.18*2*0.5	m ²	16.18	
	kaplica	11.49*0.5	m ²	5.75	
	zakrystia	10.55*0.5	m ²	5.28	
	Prezbiterium	17.76*0.5	m ²	8.88	
				RAZEM	62.59
16 d.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem 62.59	m ²		
			m ²	62.59	
				RAZEM	62.59
17 d.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmocnianie fug preparatem Remers sikalfestuiger przed murowaniem R=0.15 pow 15% 62.59*0.15*100	dm ²		
			dm ²	938.85	
				RAZEM	938.85
18 d.2	TZKNC N-K/ VI 1/2-b analogia	Oczyszczenie powierzchni ceglanych - bez względu na ilość powtórzeń - metodą strumieniowo ścierną oraz umycie parą wodną- czyszczenie wspomaganie mikropiaskowaniem. - cena materiałów i sprzętu w koszcie robocizny wsp R=0,5 62.59*100	dm ²		
			dm ²	6259.00	
				RAZEM	6259.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie pow 35% 62.59	m ² m ²	 62.59	 62.59
				RAZEM	62.59
20 d.2	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu 62.59	m ² m ²	 62.59	 62.59
				RAZEM	62.59
21 d.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa ceglanych 62.59	m ² m ²	 62.59	 62.59
				RAZEM	62.59
3		Tynki			
22 d.3	KNR-W 7-12 0302-05 elewacja boczna lewa (wsch.) elewacja boczna pra- wa(zach.) Transept zakrystia Prezbiterium	Czyszczenie strumieniowo-ścierne przy użyciu dobranego ścierniwa pod ciśnieniem 0.4*12*3+0.5*5.5 0.4*12*3+0.5*5.5 (11.4+16.25+14.8)*2 0.6*0.4*3 7.2+5.5+15	m ² m ² m ² m ² m ²	 17.15 17.15 84.90 0.72 27.70	 147.62
				RAZEM	147.62
23 d.3	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków około 30% (147.62)*0.3	m ² m ²	 44.29	 44.29
				RAZEM	44.29
24 d.3	TZKNBK VII -249 analogia	Odrzymbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2 147.62	m ² m ²	 147.62	 147.62
				RAZEM	147.62
25 d.3	KNR BC-02 0130-01	Wzmocnienie oczyszczonego muru preparatem SILIKAT FESTIGER 147.62	m ² m ²	 147.62	 147.62
				RAZEM	147.62
26 d.3	KNR BC-02 0122-03	Tynki Kalkamortel gr. tynku 1,5 - 2 cm wykonywane ręcznie (147.62)*0.3	m ² m ²	 44.29	 44.29
				RAZEM	44.29
27 d.3	ZKNR C-2 0413-03 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach szpachlowanie oraz upelnianie drobnych ubytkó 147.62	m ² m ²	 147.62	 147.62
				RAZEM	147.62
28 d.3	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie powierzchni ścian pod tynk barwiony w masie preparatem HAF-TEST 1:10z wodą 147.62	m ² m ²	 147.62	 147.62
				RAZEM	147.62
29 d.3	KNR K-36 0220-05	Prace wykończeniowe przy tynkach - wykoanie wartswy laserunowej na tynkach m- malowanie 147.62	m ² m ²	 147.62	 147.62
				RAZEM	147.62
4		Roboty blacharskie			
30 d.4	TZKNBK XXIII 0205- 04 analogia	Przeгляд oraz naprawa obrobek balacharskich na elewacjach etapu I - prace obejmują demontaż obróbrk w celu naporawy podłoża, ponmowny montaż z uwzględnieniem nowego materiału, naparwa straych elemntów i ich polutowanie, - nowy materiał 60% 18*0.7+6+8	m ² m ²	 26.60	 26.60
				RAZEM	26.60
31 d.4	KNR 4-01 0526-06 kalk. własna	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 26+13	m m	 39.00	 39.00
				RAZEM	39.00
5		Roboty zabezpieczeniowe i rusztowania			
32 d.5	KNR-W 2-02 1603-02 kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 1850	m ² m ²	 1850.00	 1850.00
				RAZEM	1850.00